

Grozījumi atklāta konkursa “Rūpniecības ielas pārbūve” nolikumā:

1. Veikt grozījumus Nolikums 6.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152, kancelejā, iesniedzot tos **līdz 2018. gada 9. janvārim, plkst. 10:00** personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas pilnu atbildību par to, ka piedāvājums tiks nogādāts šajā punktā norādītajā adresē līdz norādītajam termiņam.”

2. Veikt grozījumus Nolikums 6.3.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“6.3. Piedāvājumi tiks atvērti Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, Iepirkuma komisijas sēdē **2018. gada 9.janvārī, plkst. 10:00**, izņemot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Gadījumā, ja iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas konkursa nolikumā, tad pasūtītājs savā tīmekļvietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, bet rīkojas atbilstoši 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai.”

3. Izteikt 11.2.1.apakšpunktu jaunā redakcijā:

“11.2.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., no 2012.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze ielu vai ceļu ar asfaltbetona segumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu veikšanā, – tas ir sekmīgi izpildījis (objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 2 (divus) ielu vai ceļu ar asfaltbetona segumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumus, kur katra līguma ietvaros ir veikta asfaltbetona ieklāšana ar būvniecības darbu apjomu ne mazāku kā 8000m² (astoņi tūkstoši kvadrātmetri).”

4. Veikt izmaiņas Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” izpildāmo darbu pozīcijās Nr.7., Nr.41, Nr.42, Nr.43 un Nr.44, izsakot jaunā redakcijā:

Nr.p.k.	Izpildāmie darbi	Mērvienība	Darba daudzums
Sagatavošanas darbi			
7	Esošo caurteku demontāža	t.m.	54
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana			
41	Horizontālais apzīmējums Nr. 920 (plastikāts)	t.m.	40
42	Horizontālais apzīmējums Nr. 922 (plastikāts)	t.m.	1231,36
43	Horizontālais apzīmējums Nr. 923 (plastikāts)	t.m.	100
44	Horizontālais apzīmējums Nr. 930 (plastikāts)	t.m.	22

5. Papildināt Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija” ar izpildāmo darbu apjomiem meliorācijas sistēmas pārbūvei šādā redakcijā:

“Meliorācijas sistēmas pārbūves darbi”

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvien.	Daudzums
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

1	2	3	4
	Darba nosaukums		
1	Augu zemes izstrādāšana un pārvietošana sastumjot kaudzēs ar buldozeru līdz 10 m tālu	m3	40
2	Drenu tranšeju rakšana ar ekskavatoru II grupas gruntī ceļa pik. 11+74--12+52 (78m);	m3	176,00
3	Drenu tranšeju rakšana ar ekskavatoru II grupas gruntī ceļa pik. 07+56--08+77 (121m)	m3	272,00
4	Drenu tranšeju rakšana ar ekskavatoru II grupas gruntī ceļa pik. 09+03--09+82 (79)	m3	178,00
5	Esošo atrakto drenu aiztamponēšana ar aizbāžņiem SMT d-50 mm	gb	13,00
6	Esošo atrakto drenu aiztamponēšana ar aizbāžņiem SMT d-100 mm	gb	1,00
7	Tranšeju padziļināšana ar roku darbu ceļa pik. 11 + 74--12 + 52	m3	3,00
8	Tranšeju padziļināšana ar roku darbu ceļa pik. 07 + 56 -08 + 77	m3	5,00
9	Drenāžas kolektoru iebūve d-100 mm	m	199,00
10	Drenāžas kolektoru iebūve d-90 mm	m	78,00
11	Esošo drenu pievienošana projektētiem kolektoriem	gb	9,00
12	Projektēto drenu pārsedze ar sintētiskās šķiedras materiālu	m2	119,00
13	Uztvērējaku UA-1 iebūve d-560mm; L= 1,5 m) ceļa pik. 08+77 un 12+52	gb	2,00
14	Tranšeju piebēršana ar roku darbu	m3	20,00
15	Tranšeju aizbēršana ar mehānismiem	m3	540,00
16	Esošo drenu kolektoru pārsedze ar ģeorežģi TENAX LBO 440 (zem ceļa segas 7 vietās)	m2	210,00
17	Augu zemes izstrādāšana un pārvietošana izlīdzinot ar buldozeru līdz 10m tālu	m3	35,00
18	levalku veidošana ar buldozeru II grupas gruntī pārvietojot līdz 10 m tālu pik. 13+42	m3	15,00
	Materiāli		
19	Drenāžas caurules PVC d-100mm ar uznavām	m	200,00
20	Drenāžas caurules PVC d-90mm ar uznavām	m	78,00
21	Drenāžas uztvērējakas UA-1 ar filtrācijas caurumiem virsūdeņu uztvēršanai un vāku, d-560mm; L=1,5 (pēc pasūtījuma)	gb	3,00
22	Trejšgabali esošo drenu pievienošanai 50-60/100x75° SML	gb	3,00
23	Trejšgabali esošo drenu pievienošanai 50-60/100x90° SML	gb	6,00
24	Trejšgabali esošo drenu pievienošanai 7,5/90x90° SML	gb	1,00
25	Azbāžņi SMT d-50 mm	gb	13,00
26	Azbāžņi SMT d-100 mm	gb	1,00
27	Ģeorežģis TENAX LBO 440 (10% iebūvei)	m2	230,00
28	Drenu pievienojuma vietu un iebūvēto kolektoru pārsedze ar sintētiskās šķiedru materiālu	m2	220,00

6. Labot Nolikuma 10. pielikuma “Līguma projekts” 3.2.2. apakšpunktu, izslēdzot prasību līguma slēgšanas gadījumā iesniegt ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītāja saistību rakstu un elektroietaišu izbūves darbu vadītāja saistību rakstu, izteikt Līguma projekta 3.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2.2. bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža, jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā sagatavots Darbu veikšanas projekts, kā arī visa Darbu uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija (t.sk., Līguma 6.2.punktā minētās apdrošināšanas polises, rīkojums par speciālistu norīkošanu, atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts, darba drošības koordinators izglītību apliecināošs dokuments, būvdarbu žurnāls), kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami Pasūtītājam, lai būvvalde varētu veikt būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;”

Iepirkuma komisija spriekšsēdētāj:

/A.Bukovskis/