EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM					
Organizācija		Paraksts	Datums	Uzvārds	Piezīmes
AS "Sadales tīkls"		Paraksts	28.07.2016	A.Šmats	Saskaņots
SIA"Latvietelecom"		Paraksts	14.07.2016	I.Teteris	37.9.10/SO/1185
AS "Latvijas Gāze"		Paraksts	28.07.2016	K.Sijāts	Saskaņots
SIA "Lielvārdes Remte"		Paraksts	14.07.2016	M.Henke	Saskaņots
SIA "EDAN ELEKTRO"		Paraksts	14.07.2016	E.Rusiņuls	Saskaņots
VAS "Latvijas dzelzceļš" (bez ēkām)		Paraksts	14.06.2016	N.Levandovska	Saskaņots
Zemgales reģiona meliorācija		Paraksts	18.08.2016	Ā.Ābele	2535/O16

Sertificēts mērnieks: Ārvis Strēlis, sertifikāts Nr. BC - 207	SIA"Metpro Pro Group" Reģ. nr. LV40103080044 Dārtu-8, Vecmoķeza, Jaunolaines pag., Tukuma novads, LV- 3139 mob. 26423939 e-mail: info@metpro.lv			Pasūtījums:	Rikteres iela
				Administratīvā teritorija:	Sidgunda, Mālpils nov.
				Projektēja:	SIA "Projektēšanas birojs Austrumi"
Vadītāja	A. Strēlis		08.08.2016	Topogrāfiskais plāns	Objekta ID 2016.08.04-118
Sert. mērnieks	A. Strēlis		08.08.2016		
				Mērogs 1:500	Lapas 5 / Lapa 2

Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

APZĪMĒJUMI

Projektēts ģeoreža kļājums esoša kolektora aizsardzībai
Projektēta uztvērējaka virsūdeņu savākšanai
Esošā susinātājdrena, tās diametrs

Rikteres iela pik. 2 + 47
Georežģa TENAX LBO 440
kļājuma ierīkošana zem ceļa segas
šķērsojuma vietā ar drenu kolektoru

Uztvērējaka UA - 1 (2 gab.)
L=1.5m; Ø560

Objekta izvietojuma shēma

Piezīmes:
1. Iebūves atzīmes un drenāžas sistēmas novietojumu precizēt pēc kolektora un susinātājdrenu atrakšanas.
2. Iebūvējamām drenām minimālais slīpums 0.3%.
3. Drenāžas iebūves klase (SN) ne mazāka par SN4.
4. Darbu izpildi ārpus ceļa nodalījuma joslas saskaņot ar zemes īpašnieku.

Lapu izkārtojuma shēma

1
2

Būvprojekta DT daļas vadītāja apliecinājums:
Risinājumi atbilst normatīvajiem aktiem un tie neietekmēs citas būves un tās daļas konstrukciju noturību, inženiertīklu funkcionēšanu kā arī trešo personu tiesības ir ievērotas
Būvprojekta DTdaļas vadītājs: ..... Z.Zēns

Sertifikāts : PROJEKTĒŠANA Nr.3-01071

Darbības sfēra Nr.12-45-00005; Nr.11-45-00021

PIEZĪMES:
1. Uzmērīšana veikta 2016. gada 4.augustā.
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mērogu koeficients 0.999600.
3. **Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5). 01.12.2014.**
4. Uzmērīšanai izmantota LatPos GP bāzes stacija "Sigulda" RTK režīmā un ierīkotai noteiktā atbalstpunkts: GP 1000: x=312693.651, y=555496.185, H=80.377m; GP 1001: x=312751.014, y=555618.649, H=80.723m.
5. Nekustamā īpašuma kadastra karšes dati uz 08.08.2016. Dati iegūti portāla www.kadastra.lv (300771.sdoc) Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizētāiem un var nesakrist ar situāciju plānā.
6. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr.505 pielikumam.
7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.
8. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkaimojošajās organizācijās.
9. Objekta platība - 2.65 ha.

Valdes pr-tājs		J.KALNIŅŠ	16.01.17.	PASŪTĪTĀJS: SIA "Projektēšanas birojs Austrumi"	
Gr.vadītājs		Z.ZĒNS	16.01.17.	Rikteres ielas pārbūve Sidgundas ciemā, Mālpils novadā	
Projektētāja		S.VĒTRA	16.01.17.	Melioācijas sistēmas pārbūve	
				PLĀNS	Stadija: B.P. / Lapas Nr.: 1 / Lapu sk.: 2
					2017. gads / M 1:500

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORPROJEKTS" Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.0081-R Šķirotavas iela 14 Rīga, LV-1039